

COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 67 del 09.04.2019

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PERIZIA DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO ALCUNI TRATTI DI MANTO STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **nove** del mese di **Aprile** alle ore **13.25** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano :

1 - PAPI Maurizio	P	Sindaco
2 - TOVOLI Marcello	P	Assessore – ViceSindaco
3 - GUELFI Gisella	P	Assessore
4 – ROCCO Guerrino	P	Assessore
5 - LAMBARDI Antonio	P	Assessore

Totale presenti: 5

Totale assenti : 0

Assiste il Segretario Comunale Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Maurizio PAPI, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha intenzione di procedere al rifacimento di alcuni tratti stradali nel territorio comunale e precisamente lungo i tratti stradali in Loc. Pontecchio/San Giovanni, Loc. Baracone, Loc. Barbarossa e Loc. Reale;

CHE il Comune di Porto Azzurro è assegnatario di un fondo Ministeriale, concernente la "Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di Bilancio 2019", dell'importo totale di € 50.000,00;

VISTA la Perizia di Spesa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, a firma del Responsabile Ufficio LL.PP., Tutela Ambientale e Demanio, avente ad oggetto: "Perizia di spesa per la realizzazione dei lavori di rifacimento di alcuni tratti di manto stradale del territorio comunale", composta dalla seguente documentazione:

- Relazione Tecnico/Illustrativa;
- Computo Metrico,

per un costo dell'intervento pari ad € 27.076,21 oltre Oneri per la Sicurezza pari ad € 677,00 ed IVA, per un totale di € **33.858,92**;

RITENUTO OPPORTUNO e necessario approvare la Perizia di Spesa di cui sopra al fine di consentire la tempestiva realizzazione dei lavori medesimi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti);

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica LL/PP/tutela ambientale/Demanio e del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica riportato in calce al presente atto;

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

DI APPROVARE la Perizia di Spesa presentata dall'Ufficio Tecnico Comunale, a firma del Responsabile Ufficio LL.PP. e Tutela del Territorio, avente ad oggetto: "PERIZIA DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MANTO STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE", composta dalla seguente documentazione:

- Relazione Tecnico/Illustrativa;
- Computo Metrico,

per un costo dell'intervento pari ad € 27.076,21 oltre Oneri per la Sicurezza pari ad € 677,00 ed IVA, per un totale di € **33.858,92**;

DI DARE mandato al Responsabile Area Tecnica LL/PP/tutela ambientale/Demanio di assumere tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

e con separata votazione unanime:

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Dr. Maurizio PAPI

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Publicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addi, 11.04.2019

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addi, _____

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP /TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO
Il sottoscritto Geom. Enzo Bertelli – Responsabile dell'Area Tecnica –LL.PP./Tutela ambientale/Demanio, dà atto della regolarità tecnica della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addi, 08.04.2019

Il Responsabile Area Tecnica
LL.PP./Tutela Ambientale/Demanio
F.to Geom. Enzo BERTELLI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA SERVIZI ECONOMICO/FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, dà atto della regolarità contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addi, 08.04.2019

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
F.to Dr. Vilmano MAZZEI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA



Addi, 11.01.2019



Comune di PORTO AZZURRO

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici e Tutela del Territorio

57036 Porto Azzurro (LI) - Lungomare Paride Adami già Banchina IV Novembre, n. 19
(0565) 921626-921647 fax (0565)921635 /e.mail : lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it
sito web : www.comuneportoazzurro.li.it

Aut. GC 07/2019
Bertelli

Oggetto: Perizia di spesa per il Rifacimento di alcuni tratti di manto stradale del Territorio Comunale.

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Il Tecnico

Geom. Enzo Bertelli

Porto Azzurro, Aprile 2019

L'amministrazione comunale ha intenzione di procedere al rifacimento di alcuni tratti stradali nel territorio comunale e precisamente lungo i tratti stradali in Loc. Pontecchio/San Giovanni, Loc. Baracone, Loc. Barbarossa e Loc. Reale.

Gli interventi consistono principalmente nel rifacimento del piano stradale con uno strato di Binder a massa chiusa dello spessore finito di circa 5 cm., da posare sul manto esistente, per una superficie complessiva di circa 564,00 mq. Questo tipo di intervento sarà realizzato principalmente sui tratti stradali di Loc. Pontecchio/San Giovanni, Loc. Baracone e Loc. Reale

Prima della posa del nuovo manto stradale, saranno realizzati piccoli interventi di scarificazione della pavimentazione in asfalto deteriorata ed ammalorata, di altezza variabile, per una superficie complessiva di circa 792,00 mq/cm., compresa la preparazione del piano di posa del Binder.

In Località Baracone verrà eseguito uno strato di asfalto fine "Tappetino" per un'altezza minima di cm. 3, direttamente sul manto stradale esistente (vedi foto nn. 5 e 6), per una superficie complessiva di circa 320,60 mq.

In Località Barbarossa verrà inoltre eseguito un intervento di ricarico di asfalto per il cambio della pendenza lungo il tratto che lungo il muro del parcheggio che delimita la spiaggia, necessario alla regimazione delle acque meteoriche.

Sempre in Loc. Barbarossa sarà eseguito un intervento per la sistemazione della "cimasa" situata sopra il muretto che costeggia il parcheggio che delimita la spiaggia, consistente nella rimozione di quella attuale in mattonelle di "cotto" (vedi foto nn. 8 e 9) e nella realizzazione di una nuova in cls armato.

Il costo totale dell'intervento è stato preventivato in € 27.076,21 oltre Oneri per la Sicurezza pari ad € 677,00 ed IVA, per un totale di **€ 33.858,92.**

Il Tecnico
Geom. Enzo Bertelli






Foto n. 1 – Tratto stradale Loc. Pontecchio.



Foto n. 2 – Tratto stradale Loc. Pontecchio.



Foto n. 3 – Tratto stradale Loc. San Giovanni.



Foto n. 4 – Tratto stradale Loc. San Giovanni.



Foto n. 5 – Tratto stradale Loc. Baracone.



Foto n. 6 – Tratto stradale Loc. Baracone.



Foto n. 7 – Tratto stradale Loc. Barbarossa.



Foto n. 8 – Foto Cimasa su muretto esistente da sostituire.



Foto n. 9 – Foto Cimasa su muretto esistente da sostituire.



Foto n. 10 – Tratto stradale Loc. Reale.



Foto n. 11 – Tratto stradale Loc. Reale.



Foto n. 12 – Tratto stradale Loc. Reale.



Foto n. 13 – Tratto stradale Loc. Reale.



Foto n. 14 – Tratto stradale Loc. Reale.

ALLEGATO
GC 67/2019
[Signature]



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Perizia di spesa per rifacimento di alcuni tratti di manto stradale del territorio comunale

COMMITTENTE:

Data, 05/04/2019

IL TECNICO

Geom. Enzo Bertelli

[Signature]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 01	Trasferimento dei mezzi meccanici presso l'area di cantiere con vari spostamenti sul territorio comunale, comprensivo di andata e ritorno, eseguiti con autocarro tipo "carrellone", relativamente a mezzi da cantiere quali "Bob Cat" con spazzolone, Finitrice, Fresa ed attrezzatura varia.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	150,00	300,00
2 02	Scarificazione tratto di strada esistente in conglomerato bituminoso mediante macchina operatrice tipo "Bob Cat" dotato di fresa nelle parti interessate da rialzi e avvallamenti, per un'altezza inferiore a cm. 3, compreso smaltimento del materiale di risulta presso discarica autorizzata e presso impianti di recupero autorizzati. Loc. Reale - I Tratto Stradale Adiacente Ingresso Abitazione Loc. Reale - II Tratto Stradale Direzione Spiggia Loc. Reale - III Tratto Stradale Direzione Spiaggia		12,00 14,00 16,00	4,000 4,000 4,000	3,000 3,000 3,000	144,00 168,00 192,00		
	SOMMANO m2/cm					504,00	4,45	2'242,80
3 03	Scarificazione tratto di strada esistente in conglomerato bituminoso mediante macchina operatrice tipo "Bob Cat" dotato di fresa nelle parti interessate da rialzi e avvallamenti, per un'altezza superiore a cm. 3, compreso smaltimento del materiale di risulta presso discarica autorizzata e presso impianti di recupero autorizzati. Loc. Pontecchio (Parte Alta Vicino Incrocio Strada Poggetto) Loc. Pontecchio (II Tratto) Loc. Pontecchio (III Tratto) Loc. Pontecchio (IV Tratto)	2,00	4,40 40,00 5,80 12,00	2,500 4,500 4,800 4,800		22,00 180,00 27,84 57,60		
	SOMMANO m2					287,44	6,00	1'724,64
4 04	Pulizia finale dell'area oggetto dell'intervento con Stesura su tutta la superficie da asfaltare con una mano di emulsione umettatura al 55% loc. Reale - I Tratto Stradale Adiacente Ingresso Abitazione Loc. Reale - II Tratto Stradale Direzione Spiggia Loc. Reale - III Tratto Stradale Direzione Spiggia Loc. Barbrossa - IV Tratto Stradale Direzione Spiggia Scuola Materna - V Tratto Stradale Scuola Materna - VI Tratto Stradale Loc. Pontecchio (Parte Alta Vicino Incrocio Strada Poggetto) Loc. Pontecchio - II Tratto Loc. Pontecchio - III Tratto Loc. Pontecchio - IV Tratto Loc. Pontecchio - V Tratto Loc. Pontecchio - VI Tratto (Villa Maria)		12,00 14,00 16,00 33,00 38,00 9,20 4,40 40,00 5,80 12,00 8,50 10,00	4,000 4,000 4,000 3,000 6,500 8,000 2,500 4,500 4,800 4,800 4,500 7,000		48,00 56,00 64,00 99,00 247,00 73,60 22,00 180,00 27,84 57,60 38,25 70,00		
	SOMMANO m2					983,29	1,20	1'179,95
5 05	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Binder a "massa chiusa", messo in opera mediante macchina "vibrofinitrice" per rifacimento manto stradale, rullato in ogni sua parte per dare l'opera finita a regola d'arte. loc. Reale - I Tratto Stradale Adiacente Ingresso Abitazione loc. Reale - II Tratto Stradale Direzione Spiaggia loc. Reale - III Tratto Stradale Direzione Spiaggia Loc. Pontecchio (Parte Alta Vicino Incrocio Strada Poggetto) Loc. Pontecchio - II Tratto Loc. Pontecchio - III Tratto Loc. Pontecchio - IV Tratto Loc. Pontecchio - V Tratto Loc. Pontecchio - VI Tratto (Villa Maria)		12,00 14,00 16,00 4,40 40,00 5,80 12,00 8,50 10,00	4,000 4,000 4,000 2,500 4,500 4,800 4,800 4,500 7,000		48,00 56,00 64,00 22,00 180,00 27,84 57,60 38,25 70,00		
	SOMMANO m2					563,69		5'447,39
	A R I P O R T A R E					563,69		5'447,39

